

Instruksjon for lagring av PE-rør på byggeplass

Påse at det tiltenkte lagringsområdet er plant, tørt og rent. Det er svært viktig at rørene ikke blir kontaminert under lagring.

Rørene er godt emballert fra fabrikken, men rørende forseglinger kan bli skadet under transport. Det er derfor viktig at mottakeren utbedrer eventuelle løse endeforseglinger.

PE100 er et mykt materiale og skal håndteres på en måte som sikrer at rørene ikke skades under lossing og lagring på byggeplassen. Det er strengt forbudt å slepe rørene.

Rør som ligger i pakker, kan lagres i en maksimal høyde på 1,5 m for dimensjoner opptil D500. Pakker med dimensjoner over D500 kan lagres i maksimalt to pakker i høyden. Det er viktig at pakkene står stabilt og ikke kan velte.

Løse rør må sikres sideveis slik at de ikke kan rulle av gårde og dermed forårsake skade på mennesker eller utstyr. Ved lengre tids lagring hindrer dette også rørene i å bøye seg. Maksimal lagringshøyde er den samme som for rørpakker.

Strø skal legges under rør og pakker for å hindre at rørene ligger direkte på bakken. Avstanden fra rørende til første strø skal være maksimalt 1 m, og avstanden mellom strøene langs røret skal være maksimalt 2,5 m.

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål:

Erik Lottrup

Salgssjef INFRA Norge

+47 488 68 965

erik.lottrup@hallingplast.no

Amund Haustveit

Distriktsansvarlig Vest

+47 480 07 473

amund.haustveit@hallingplast.no